

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
1.18	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km gruntkat. III	m ³	7.440	7.440
1.19	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	7.440	7.440
1.20	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	2.000	2.000
1.21	KNR-W 2-15 0132-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.000	1.000
1.22	KNR-W 2-15 0132-06	Zawory Antyżarzeniowe EA w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw szucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.	1.000	1.000
1.23	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe 6,0 Z o śr. nominalnej 32 mm	kpl.	1.000	1.000
1.24	KNR-W 2-15 0123-04	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1.000	1.000
2 4533000-9 Roboty wewnętrzne					
2.1 4533000-9 Roboty demontażowe + montaż z odzysku armatury i urządzeń sanitarnych					
2.1	KNR-W 4-02 1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	140.000	140.000
2.1	KNR-W 4-02 2 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	134.000	134.000
2.1	KNR-W 4-02 3 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m	35.000	35.000
2.1	KNR-W 4-02 4 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	15.000	15.000
2.1	KNR-W 4-02 5 0140-03	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowa- nia podejścia	szt.	27.000	27.000
2.1	KNR-W 4-02 6 0132-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej i zmywakowej - materiały z odzysku	szt.	19.000	19.000
2.1	KNR-W 4-02 7 0132-04	Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej ściennej lub stojącej - materiały z odzysku	szt.	7.000	7.000
2.1	KNR-W 4-02 8 0133-01	Demontaż i ponowny montaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 mm - ma- teriały z odzysku	szt.	3.000	3.000
2.1	KNR-W 4-02 9 0150-03	Demontaż i ponowny montaż termy elektrycznej	szt.	14.000	14.000
RAZEM					14.000
RAZEM					3.000
RAZEM					7.000
RAZEM					19.000
RAZEM					27.000
RAZEM					15.000
RAZEM					35.000
RAZEM					134.000
RAZEM					140.000
RAZEM					1.000
RAZEM					1.000
RAZEM					1.000
RAZEM					1.000
RAZEM					1.000
RAZEM					2.000
RAZEM					7.440
RAZEM					7.440
RAZEM					7.440